

ДОДАТОК 3.1
до Оголошення про проведення
відкритого конкурсного відбору

Відомість обсягів робіт

Протиаварійні та/або невідкладні консерваційні роботи частини будівлі Старого арсеналу, пам'ятки архітектури національного значення Арсенал (постанова Ради Міністрів УРСР від 24.08.1963 № 970, охоронний № 6), за адресою: м. Київ, вул. Івана Мазепи, 28-30.

№ п/п	Найменування робіт та витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	<u>Локальний кошторис 02-01-01 на Демонтажні роботи</u>			
	<u>Розділ 1. Демонтажні роботи</u>			
1	Розбирання парапетних ґрат (снігоутримувач)	м	98	
2	(Демонтаж) Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 8 мм [при роботі на висоті понад 15 до 30 м]	м	198	
3	Розбирання покриттів покрівлі з листової сталі фальцевих	м ²	1577	
4	Розбирання покриттів покрівлі з листів ОСБ	м ²	1577	
5	Розбирання лат [решетування] з брусків з прозорами (обрешітка)	м ²	1577	
6	(Демонтаж) Улаштування прокладної гідроізоляції в один шар	м ²	1577	
7	Розбирання лат [решетування] з брусків з прозорами (контрейка)	м ²	1577	
8	(Демонтаж) Утеплення покриттів плитами із мінеральної вати або перліту на бітумній мастиці в один шар	м ²	1577	
9	(Демонтаж) Улаштування прокладної пароізоляції в один шар	м ²	1577	
10	Розбирання лат [решетування] з дощок з прозорами (підшивна дошка)	м ²	1577	
11	Розбирання крокв зі стояками та підкосами з брусів і колод	м ²	1577	
12	Демонтаж дрібних металоконструкцій вагою до 1 т	т	15,5	
13	Розбирання слухових вікон прямокутних на односклих покрівлях	шт	5	
14	Розбирання водостічних труб з листової сталі з землі та помостів	м	39	
15	Установлення та розбирання внутрішніх металевих трубчастих інвентарних риштувань при висоті приміщень до 6 м	м ²	788,5	
16	Навантаження сміття вручну	т	85,95	
17	Перевезення сміття до 30 км	т	85,95	
	<u>Розділ 2. Механізми відповідно до ПОБ</u>			
	<u>Локальний кошторис 02-01-02 на Монтажні роботи з улаштування тимчасової покрівлі</u>			
	<u>Розділ 1. Монтажні роботи з улаштування тимчасової покрівлі</u>			

1	2	3	4	5
18	Нанесення вручну в один шар покриття з вогнезахисного матеріалу на горизонтальні і вертикальні поверхні дерев'яних конструкцій	м ²	5150	
19	Установлення каркаса з брусів	м ³	1,65	
20	Улаштування крокв з дощок	м ³	56,4	
21	Улаштування прокладної пароізоляції в один шар	м ²	1577	
22	Установлення елементів каркаса з брусів	м ³	17,49	
23	Улаштування лат [решетування] складної конфігурації з прозорами (обрешітка під профнастил)	м ²	1577	
24	Улаштування покриття з листової сталі покрівлі складної конфігурації	м ²	1609	
25	Різання сталюого профільованого настилу	м різа	100	
26	Улаштування з листової сталі поясків, сандриків, підвіконних відливів	м	279	
27	Улаштування з листової сталі поясків, сандриків, підвіконних відливів	м	196	
28	Улаштування жолобів настінних зі звисами з оцинкованої сталі	м	39	
29	Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів	м	6	
30	Обшивання каркасних стін плитами деревностружковими 16 мм	м ²	27	
31	Облицювання стін сталевим профільованим листом	м ²	27	
32	Установлення та розбирання внутрішніх металевих трубчастих інвентарних риштувань при висоті приміщень до 6 м	м ²	946,2	
33	Додавати на кожні наступні 4 м висоти риштувань	м ²	780	
	<u>Розділ 2. Механізми відповідно до ПОБ</u>			
	<u>Локальний кошторис 02-01-03 на Улаштування тимчасової зовнішньої стіни на куті вул. Мазепи та Цитадельної</u>			
	<u>Розділ 1. Улаштування тимчасової зовнішньої стіни на куті вул. Мазепи та Цитадельної</u>			
34	Нанесення механізованим способом в один шар покриття з вогнезахисного матеріалу на горизонтальні і вертикальні поверхні дерев'яних конструкцій	м ²	66,5	
35	Забивання прорізів у дерев'яних стінах і перегородках каркасно-обшивних	м ²	27	
36	Облицювання стін сталевим профільованим листом	м ²	27	
37	Різання сталюого профільованого настилу	м різа	8	
38	Установлення та розбирання зовнішніх металевих трубчастих інвентарних риштувань, висота риштувань до 16 м	м ²	199,5	
39	Додавати на кожні наступні 4 м висоти риштувань	м ²	199,5	
	<u>Локальний кошторис 02-01-04 на Монтажні роботи з улаштування інженерних та безпекових систем</u>			
	<u>Розділ 1. Монтажні роботи з улаштування інженерних та безпекових систем</u>			
40	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 8 мм [при роботі на висоті понад 15 до 30 м]	м	240	
41	Установлення та розбирання зовнішніх металевих трубчастих інвентарних риштувань, висота риштувань до 16 м	м ²	80	
42	Додавати на кожні наступні 4 м висоти риштувань	м ²	80	

1	2	3	4	5
	<u>Локальний кошторис 02-01-05 на Тимчасовий проїзд та улаштування площадки під автокран</u>			
	<u>Розділ 1. Тимчасовий проїзд</u>			
43	Улаштування дорожніх корит коритного профілю з застосуванням екскаваторів, глибина корита до 500 мм	м ²	228	
44	Армування шарів асфальтобетонного покриття геотекстилем	м ²	228	
45	Улаштування одношарових основ товщиною 15 см із щебеню фракції 40-70 мм з межею міцності на стиск понад 98,1 МПа [1000 кг/см ²]	м ²	228	
46	На кожний 1 см зміни товщини шару додавати або виключати до норм 18-23-1, 18-23-2, 18-23-3 (до Н=25 см)	м ²	228	
47	Улаштування дорожніх покриттів із збірних залізобетонних плит площею понад 3 м ²	м ³	41,04	
	<u>Розділ 2. Улаштування площадки під автокран</u>			
48	Улаштування дорожніх корит коритного профілю з застосуванням екскаваторів, глибина корита до 500 мм	м ²	100	
49	Армування шарів асфальтобетонного покриття геотекстилем	м ²	100	
50	Улаштування одношарових основ товщиною 15 см із щебеню фракції 40-70 мм з межею міцності на стиск понад 98,1 МПа [1000 кг/см ²]	м ²	100	
51	На кожний 1 см зміни товщини шару додавати або виключати до норм 18-23-1, 18-23-2, 18-23-3 (до Н=25 см)	м ²	100	
52	Улаштування дорожніх покриттів із збірних залізобетонних плит площею понад 3 м ²	м ³	15,12	
	<u>Локальний кошторис 02-01-06 на пусконаладжувальні роботи</u>			
53	Пристрої, що заземлюють. Вимірювання опору розтіканню струму контуру з діагоналлю до 20 м	вимір.	10	
54	Пристрої, що заземлюють. Вимірювання опору розтіканню струму заземлювача	вимір.	1	
55	Пристрої, що заземлюють. Перевірка наявності ланцюга між заземлювачами і заземленими елементами	точ.	45	
	<u>Локальний кошторис 02-01-08 на Роботи щодо тимчасового захисту та збереження будівлі</u>			
56	Покриття плівкою стін і покрівель	м ²	1450	
57	(Демонтаж) Покриття плівкою стін і покрівель	м ²	1450	

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]